



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA  
E INFRAESTRUTURA URBANA**

---

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **Adequação às Normas de Segurança Contra Incêndio – Unidades de Saúde**

---

### **1. OBJETO**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os serviços de adequação das Unidades de Saúde às normas de segurança contra incêndio, contemplando instalação de equipamentos, sinalização e regularização documental para obtenção/renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) / (CLCB) Certificado de Licença junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo.

---

### **2. UNIDADES CONTEMPLADAS**

Serão executados serviços nas seguintes unidades:

1. ESF Maria Magdalena Taliberti Cunali – Área: 326,45 m<sup>2</sup>
  2. ESF Dr. Carmo Pricoli – Área: 665,26 m<sup>2</sup>
  3. ESF Dr. Humberto Cunali – Área: 395,67 m<sup>2</sup>
  4. UBS Cirene Francisca de Sisto – Área: 406,99 m<sup>2</sup>
  5. ESF Sr. Antonio Carlos Massaro – Área: 299,76 m<sup>2</sup>
  6. ESF Dr. Jacymtho Taliberti Cunali – Área: 518,61 m<sup>2</sup>
  7. NAI Augusto Trevisani – Área: 407,52 m<sup>2</sup>
  8. CAPS III – Área: 744,01 m<sup>2</sup>
  9. PSF Dr. Gastão de Paula Leitão – Área: 800,60 m<sup>2</sup>
  10. NAI Dr. Vital Dias Porto – Área: 308,70 m<sup>2</sup>
- 

### **3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

#### **3.1 Regularização e Documentação Técnica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA**  
**E INFRAESTRUTURA URBANA**

---

- Levantamento técnico das edificações
  - Elaboração e/ou atualização de Projeto Técnico Simplificado (PTS) ou Projeto Técnico (PT), conforme enquadramento
  - Protocolo e acompanhamento processual junto ao Corpo de Bombeiro
  - Solicitação de vistoria para emissão/renovação do AVCB / CLCB
- 

### **3.2 Instalação e Adequação de Equipamentos**

Serão executados os seguintes serviços:

- Instalação e/ou substituição de extintores de incêndio conforme classificação de risco e carga de incêndio da edificação. Os extintores serão do tipo 20B:C e do tipo 2:A-20:BC, conforme necessidade, apontada em projeto;
- Fixação dos extintores em suportes de paredes, utilizando buchas e parafusos adequados ao tipo de material (alvenaria/concreto), garantindo firmeza, estabilidade e altura regulamentar conforme Instruções Técnicas vigentes;
- Em pontos específicos com necessidade de proteção contra intempéries ou localizados em área externa, será realizada a instalação de abrigos apropriados para acondicionamento dos extintores;
- Instalação de sinalização de emergência fotoluminescente (rotas de fuga, saídas, equipamentos)
- Verificação e adequação das rotas de fuga e saídas de emergência.

Todos os materiais e equipamentos atendem às normas técnicas vigentes e possuem certificação conforme regulamentação aplicável.

## **4. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS**

Os serviços seguem as Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, bem como as normas da ABNT aplicáveis aos sistemas de segurança contra incêndio.

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA  
E INFRAESTRUTURA URBANA**

---

## **5. CONCLUSÃO**

Após a execução dos serviços descritos, as unidades de saúde encontram-se adequadas às exigências de segurança contra incêndio previstas na legislação vigente, estando aptas à obtenção ou renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) / (CLCB) Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros.

---

**Mococa, 04 de Março de 2026.**

---

---

**Fábio Henrique Mazieiro Giglio**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA  
E INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA/SP: 5062348671