



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070842-63	Nº SICONV 900358/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Santa Clara, Santa			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Santa Clara, Santa Maria, Colina Verde, Vila									252.009,64	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO					-	252.009,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.303,53	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M	M2	2,88	300,00	BDI 1	362,19	1.043,11	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITARIO PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	2,00	522,00	BDI 1	630,21	1.260,42	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	219.797,17	
1.2.0.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	4.341,97	1,75	BDI 1	2,11	9.161,56	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	173,68	991,62	BDI 1	1.197,18	207.926,22	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.605,18	0,86	BDI 1	1,04	2.709,39	RA
1.3.			SARJETÃO DE PARALELEPIPEDO					-	4.164,76	
1.3.0.1.	SINAPI-I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35" PECAS POR M2	MIL	2,53	1.363,50	BDI 1	1.646,15	4.164,76	RA
1.4.			SARJETÃO DE CONCRETO					-	10.860,00	
1.4.0.1.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	80,00	112,44	BDI 1	135,75	10.860,00	RA
1.5.			RAMPA COM ACESSIBILIDADE					-	7.997,60	
1.5.0.1.	Composição	COMP02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE IN LOCO	UNIDADE	20,00	331,22	BDI 1	399,88	7.997,60	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.886,58	
1.6.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	434,10	
1.6.1.1.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	6,00	59,93	BDI 1	72,35	434,10	RA
1.6.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TINTA BRANCA)					-	1.435,80	
1.6.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	77,36	15,37	BDI 1	18,56	1.435,80	RA
1.6.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TINTA AMARELA)					-	55,68	
1.6.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	15,37	BDI 1	18,56	55,68	RA
1.6.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	4.961,00	
1.6.4.1.	Composição	COMP01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A32-b QUADRADA L=60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50M E ALTURA =3,00M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	10,00	410,92	BDI 1	496,10	4.961,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070842-63	Nº SICONV 900358/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Santa Clara, Santa
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP
		BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperação de Pavimentação - Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Santa Clara, Santa Maria, Colina Verde, Vila									
Observações:									252,009,64

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mococa-SP
Local

quinta-feira, 13 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Renan Augusto de Carvalho
CREA/CAU: 5070103369
ART/RRT: 0