



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9800
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
Pavimentação da Estrada MOC 030									
1.			DRENAGEM SUPERFICIAL				23,54%		R\$ 17.751,57
1.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM DE BASE (15 CM DE BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	342,1	R\$ 42,00	BDI 1	R\$ 51,89	R\$ 17.751,57
2.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 107.058,22
2.1	CPOS182	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1KM	M²	1098,25	R\$ 21,06	BDI 1	R\$ 26,02	R\$ 28.576,47
2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	164,74	R\$ 107,47	BDI 1	R\$ 132,77	R\$ 21.872,53
2.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	2471,101	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 2.075,72
2.4	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_12/2020	M²	1098,25	R\$ 3,64	BDI 1	R\$ 4,49	R\$ 4.931,14
2.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M²	1098,25	R\$ 2,33	BDI 1	R\$ 2,88	R\$ 3.162,96
2.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REXEÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	32,95	R\$ 1.121,96	BDI 1	R\$ 1.386,07	R\$ 45.671,01
2.7	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	T	65,9	R\$ 4,34	BDI 1	R\$ 5,36	R\$ 353,22
2.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	494,25	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 415,17
3.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 1.972,24
3.1	SINAPI		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 1.147,00

3.1.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	68,93	R\$ 25,48	BDI 1	R\$ 16,64	R\$ 1.147,00
3.2	COMP.	COMP01	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 825,24
3.2.1	COMP.	COMP01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A32-B QUADRADA L=60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50 M E ALTURA= 3,00 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	2	R\$ 334,00	BDI 1	R\$ 412,62	R\$ 825,24
4.	SINAPI		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						R\$ 13.095,44
4.1	CPOS182	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M²	244,59	R\$ 1,48	BDI 1	R\$ 1,83	R\$ 447,60
4.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	244,59	R\$ 0,34	BDI 1	R\$ 0,42	R\$ 102,73
4.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	244,59	R\$ 0,09	BDI 1	R\$ 0,11	R\$ 26,90
4.4	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M³	11,86	R\$ 109,17	BDI 1	R\$ 134,87	R\$ 1.599,56
4.5	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)	M³	16,72	R\$ 5,55	BDI 1	R\$ 6,86	R\$ 114,70
4.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	184,49	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 154,97
4.7	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	16,6	R\$ 517,22	BDI 1	R\$ 638,97	R\$ 10.606,90
4.8	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20 CM, E=2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	0,6	R\$ 56,77	BDI 1	R\$ 70,13	R\$ 42,08
VALOR TOTAL									R\$ 139.877,47

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal de Mococa

Renan Augusto de Carvalho
Diretor Dep. De Obras
CREA 5070103369