



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070854-17	Nº SICONV 900584/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR										
									340.468,06	
1.1. PRACA NATALINO DEL PINTOR									126.934,16	
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									6.393,25	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	10,00	225,00	BDI 1	277,97	2.779,70	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITARIO PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	BDI 1	722,71	3.613,55	RA
1.2. EXECUÇÃO DOS ACESSOS E CALÇADAS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE									43.819,62	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	2.376,00	0,34	BDI 1	0,42	997,92	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	27,35	8,67	BDI 1	10,71	292,92	RA
1.2.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	408,00	28,62	BDI 1	35,36	14.426,88	RA
1.2.4.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	3,60	22,56	BDI 1	27,87	100,33	RA
1.2.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	21,88	657,29	BDI 1	812,02	17.767,00	RA
1.2.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	44,50	131,83	BDI 1	162,86	7.247,27	RA
1.2.7.	Composição	COMP02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	4,00	564,03	BDI 1	696,80	2.787,20	RA
1.3. ARQUIBANCADA									2.343,09	
1.3.1.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	2,00	362,93	BDI 1	448,36	896,72	RA
1.3.2.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	2,00	36,29	BDI 1	44,83	89,66	RA
1.3.3.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	18,40	53,32	BDI 1	65,87	1.212,01	RA
1.3.4.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	10,00	11,71	BDI 1	14,47	144,70	RA
1.4. EXECUÇÃO CAMPO DE AREIA									43.241,31	
1.4.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	190,00	17,90	BDI 1	22,11	4.200,90	RA
1.4.2.	SINAPI-I	7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA	L	18,00	15,95	BDI 1	19,70	354,60	RA
1.4.3.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	4,37	362,93	BDI 1	448,36	1.959,33	RA
1.4.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	4,37	36,29	BDI 1	44,83	195,91	RA
1.4.5.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	31,00	42,05	BDI 1	51,95	1.610,45	RA
1.4.6.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2	145,92	193,71	BDI 1	239,31	34.920,12	RA
1.5. ILUMINAÇÃO									27.518,46	
1.5.1.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,	UN	2,00	510,45	BDI 1	630,61	1.261,22	RA
1.5.2.	SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,	UN	6,00	1.497,07	BDI 1	1.849,48	11.096,88	RA
1.5.3.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,	UN	12,00	119,39	BDI 1	147,49	1.769,88	RA
1.5.4.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W -	UN	12,00	263,74	BDI 1	325,82	3.909,84	RA
1.5.5.	SINAPI-I	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	UN	6,00	31,70	BDI 1	39,16	234,96	RA
1.5.6.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	24,00	47,52	BDI 1	58,71	1.409,04	RA
1.5.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	550,00	2,70	BDI 1	3,34	1.837,00	RA
1.5.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	6,00	11,45	BDI 1	14,15	84,90	RA
1.5.9.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,	M	170,00	3,61	BDI 1	4,46	758,20	RA
1.5.10.	SINAPI-I	43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	3,60	19,14	BDI 1	23,65	85,14	RA
1.5.11.	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	12,00	22,09	BDI 1	27,29	327,48	RA
1.5.12.	Cotação	COT01	SUPORTE CRUZETA PARA REFLETORES	UND	8,00	480,00	BDI 1	592,99	4.743,92	RA
1.6. ACADEMIA AO AR LIVRE									3.036,95	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070854-17	Nº SICONV 900584/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR									340.458,06	
1.6.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	3,74	657,29	BDI 1	812,02	3.036,95	RA
1.7.			DEMOLIÇÃO DE BANHEIRO					-	321,96	
1.7.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,	M3	4,61	56,53	BDI 1	69,84	321,96	RA
1.8.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	459,62	
1.8.1	Composição	COMP01	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	M²	686,00	0,54	BDI 1	0,67	459,62	RA
2.			PRAÇA ARY ESTEVÃO					-	213.523,90	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.393,25	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	10,00	225,00	BDI 1	277,97	2.779,70	RA
2.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO,	MES	5,00	585,00	BDI 1	722,71	3.613,55	RA
2.2.			QUIOSQUE					-	5.086,51	
2.2.1.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	32,58	11,71	BDI 1	14,47	471,43	RA
2.2.2.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	3,00	10,44	BDI 1	12,90	38,70	RA
2.2.3.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM	KG	3,00	13,78	BDI 1	17,02	51,06	RA
2.2.4.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	1,00	362,93	BDI 1	448,36	448,36	RA
2.2.5.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	1,00	36,29	BDI 1	44,83	44,83	RA
2.2.6.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE	M2	7,85	69,10	BDI 1	85,37	670,15	RA
2.2.7.	SINAPI-I	10478	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,	L	3,60	31,65	BDI 1	39,10	140,76	RA
2.2.8.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	18,00	22,56	BDI 1	27,87	501,66	RA
2.2.9.	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	12,00	22,09	BDI 1	27,29	327,48	RA
2.2.10.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA	M2	15,40	80,82	BDI 1	99,85	1.537,69	RA
2.2.11.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,	M2	15,40	44,91	BDI 1	55,48	854,39	RA
2.3.			CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	65.349,91	
2.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	474,29	0,34	BDI 1	0,42	199,20	RA
2.3.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	23,71	8,67	BDI 1	10,71	253,93	RA
2.3.3.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	9,48	59,26	BDI 1	73,21	694,03	RA
2.3.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	85,00	28,62	BDI 1	35,36	3.005,60	RA
2.3.5.	SINAPI-I	40524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	474,29	61,31	BDI 1	75,74	35.922,72	RA
2.3.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	129,52	131,83	BDI 1	162,86	21.093,63	RA
2.3.7.	Composição	COMP02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	6,00	564,03	BDI 1	696,80	4.180,80	RA
2.4.			PARQUE DE AREIA					-	3.528,26	
2.4.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	6,00	42,05	BDI 1	51,95	311,70	RA
2.4.2.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	41,12	53,32	BDI 1	65,87	2.708,57	RA
2.4.3.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	1,03	362,93	BDI 1	448,36	461,81	RA
2.4.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	1,03	36,29	BDI 1	44,83	46,17	RA
2.5.			CAMPO DE CONCRETO					-	78.814,69	
2.5.1.	SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E	KG	194,40	10,98	BDI 1	13,56	2.636,06	RA
2.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	12,00	657,29	BDI 1	812,02	9.744,24	RA
2.5.3.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	7,20	61,28	BDI 1	75,71	545,11	RA
2.5.4.	SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),	M2	240,00	22,70	BDI 1	28,04	6.729,60	RA
2.5.5.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	240,00	0,34	BDI 1	0,42	100,80	RA
2.5.6.	SINAPI-I	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	80,00	2,34	BDI 1	2,89	231,20	RA
2.5.7.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	M2	240,00	43,66	BDI 1	53,94	12.945,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070854-17	Nº SICONV 900584/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR									340.458,08	
2.5.8.	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	12,00	22,09	BDI 1	27,29	327,48	RA
2.5.9.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	12,00	8,67	BDI 1	10,71	128,52	RA
2.5.10.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	336,42	11,71	BDI 1	14,47	4.868,00	RA
2.5.11.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	3,84	362,93	BDI 1	448,36	1.721,70	RA
2.5.12.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	13,00	10,44	BDI 1	12,90	167,70	RA
2.5.13.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM	KG	13,00	13,78	BDI 1	17,02	221,26	RA
2.5.14.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	3,84	36,29	BDI 1	44,83	172,15	RA
2.5.15.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	48,00	53,32	BDI 1	65,87	3.161,76	RA
2.5.16.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	54,00	22,56	BDI 1	27,87	1.504,98	RA
2.5.17.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2	128,00	193,71	BDI 1	239,31	30.631,68	RA
2.5.18.	SINAPI-I	21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (	M	8,00	224,46	BDI 1	277,30	2.218,40	RA
2.5.19.	SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"),	M	10,00	45,84	BDI 1	56,63	566,30	RA
2.5.20.	SINAPI-I	6160	SOLDADOR	H	7,00	22,22	BDI 1	27,45	192,15	RA
2.6.			CAMPO DE AREIA					-	40.496,66	
2.6.1.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	253,48	11,71	BDI 1	14,47	3.667,86	RA
2.6.2.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	16,00	10,94	BDI 1	13,52	216,32	RA
2.6.3.	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	M3	4,20	362,93	BDI 1	448,36	1.883,11	RA
2.6.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	4,20	36,29	BDI 1	44,83	188,29	RA
2.6.5.	SINAPI-I	7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA	L	36,00	15,95	BDI 1	19,70	709,20	RA
2.6.6.	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	12,00	22,09	BDI 1	27,29	327,48	RA
2.6.7.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2	140,00	193,71	BDI 1	239,31	33.503,40	RA
2.7.			ILUMINAÇÃO					-	12.515,83	
2.7.1.	SINAPI-I	34695	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	UN	1,00	989,00	BDI 1	1.221,81	1.221,81	RA
2.7.2.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	47,52	BDI 1	58,71	939,36	RA
2.7.3.	Cotação	COT01	SUPORTE CRUZETA PARA REFLETORES	UND	8,00	480,00	BDI 1	592,99	4.743,92	RA
2.7.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	50,00	2,70	BDI 1	3,34	167,00	RA
2.7.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	250,00	6,32	BDI 1	7,81	1.952,50	RA
2.7.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	4,00	11,45	BDI 1	14,15	56,60	RA
2.7.7.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	2,00	851,40	BDI 1	1.051,82	2.103,64	RA
2.7.8.	SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	36,00	22,56	BDI 1	27,87	1.003,32	RA
2.7.9.	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	12,00	22,09	BDI 1	27,29	327,48	RA
2.8.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	1.340,00	
2.8.1.	Composição	COMP01	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	M²	2.000,00	0,54	BDI 1	0,67	1.340,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070854-17	Nº SICONV 900584/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mococa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR	MUNICÍPIO / UF Mococa-SP	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA ARY ESTEVÃO E NATALINO DEL PINTOR									340.458,06

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mococa-SP

Local

quinta-feira, 18 de novembro de 2021

Data

Renan Augusto de Carvalho

Responsável Técnico

Nome: Renan Augusto de Carvalho

CREA/CAU: 5070103369

ART/RRT: 28027230211410389

← RECURSO